

Gdynia, 1 czerwca 2011 roku

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną dotyczącą przebudowy i remontu kuchni i zaplecza etap III (część 1) w Przedszkolu Nr 7 w Gdyni

I. Dyrektor Przedszkola Nr 7 w Gdyni, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków na robotę budowlaną dotyczącą przebudowy i remontu kuchni i zaplecza etap III (część 1) w Przedszkolu Nr 7 w Gdyni:

1. ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt. 3.1

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

„Przebudowa i remont kuchni i zaplecza etap III (część 1) w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni

Przewidziane prace budowlane w Przedszkolu w Przedszkolu Nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56 etap III (część 1) – pomieszczenia piwnicy.

Prace budowlane przygotowawcze - piwnica

-demontaż stolarki drzwiowej- 3 szt.

-rozbiórka fragmentów ścian działowych (POM. Obieralni, magazynów, korytarzu) oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z nadprożem w obieralni warzyw

- skucie podkładu betonowego w części pomieszczeń : obieralnia, pralnia, węzeł WC

-poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach murowanych

- skucie okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniach objętych projektem

-rozbiórki posadzek ,oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wylewki z zaprawy wyrównującej

- zeszkobanie starej farby olejnej oraz powłok malarskich emulsyjnych

- wykucie krutek wentylacyjnych

-oczyszczenie ścian z nalotów, zawilgoceń, odgrzybianie i uzupełnianie tynków

- **Prace zasadnicze budowlane**

1. Magazyn produktów

- a. wykonanie ścianki oddzielającej obieralnię z płyt G-K ognio i wodoodpornych na stelażu 75 mm wypełniona wełną mineralną gr. 6 cm
- b. osadzenie nowych drzwi D2-90x2000 wraz z ościeżnicą stalową

2. Obieralnia

- a. wykonanie ścianki oddzielającej obieralnię z płyt G-K ognio i wodoodpornych na stelażu 75 mm wypełniona wełną mineralną gr. 6 cm
- b. uzupełnienie tynków cem.-wap.
- c. osadzenie nowych drzwi D2-90x2000 (skrzydło białe zabezpieczone przed wilgocią) wraz z ościeżnicą stalową
- d. ułożenie zaprawy wyrównującej samopoziomującej pod płytki z gresu
- e. ułożenie nadproża 2x I 140 (szczegółowy opis znajduje się w projekcie)
- f. ułożenie posadzki z gresu nieszkliwego, antypoślizgowego min R 10 na wyrównanym podłożu – wylewka betonowa ze spadkiem
- g. wykonanie izolacji z folii PCV np. Izohan z wywinięciem na ściany 30 cm

3. Pralnia podręczna

- a. izolacja pozioma z folii z wywinięciem na ściany, wylewka wyrównująca betonowa ze spadkiem i ułożenie posadzki z płytek gresowych min R 10
- b. osadzenie nowych drzwi D2-90x2000 wraz z ościeżnicą stalową wg zestawienia
- c. uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych kat.III
- d. wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgotnościowej np. Izohan z wywinięciem na ściany 30cm

4. Korytarz główny

- a. wykonanie ścianki wydzielającej węzeł pomiarowy – ścianka z płyt G-K ognio- i wodoodpornych na stelażu 75mm wypełnioną wełną mineralną gr. 6 cm oraz drzwiami D1 (wzmocnienia profilami dla osadzenia ościeżnicy stalowej)
- b. poszerzenie istniejących otworów drzwiowych o 5- 10 cm do pomieszczenia socjalnego, podręcznej pralni oraz odtworzenie otworu drzwiowego wraz poszerzeniem do pomieszczenia magazynu produktów (zakryty otwór drzwiowy konstrukcją z płyt G-K).

5. Pomieszczenie socjalne i WC

- a. wydzielenie pomieszczenia WC – ścianka z płyt GK wodoodpornych na zagęszczonym stelażu 75 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 6 cm
- b. wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgotnościowej np. Izohan z wywinięciem na ściany 30 cm

c. uzupełnienie tynków cem.-wap. Kat. III

d. ułożenie posadzki z płytek gresowych na wyrównanym podłożu z wylewki betonowej na uprzednio wykonanej izolacji poziomej z folii PCV z wywinięciem na ściany – tylko WC

– Roboty Sanitarne

* demontaż istniejących urządzeń i instalacji sanitarnych

* instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w z wyposażeniem w osprzęt

* instalacja kanalizacyjna wraz z poziomami, podejściami

* wymiana urządzeń i montaż wraz z zakupem nowych urządzeń tj. np. Zlewozmywaków, umywalek wraz z osprzętem

* dostosowanie instalacji wody zimnej i ciepłej do nowych odbiorów technologicznych z wymianą podejść i pionów i wymaganą izolacją termiczną

W zakresie zamówienia przewiduje się zakup wyposażenia wraz z montażem wg zestawienia w projekcie budowlanym.

- Roboty Elektryczne

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych w piwnicy zgodnie z projektem budowlanym.
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz o osprzętem

W cenie oferty należy ująć następujące elementy wyposażenia zaplecza kuchni wraz z montażem:

1. Obieraczka do ziemniaków typ SKB2 6N wraz z separatorem obierzyn typ LS-2N (wsad 6 kg, wydajność 100kg/godz.) , 0,35 kW – 1 szt.

2. Stół stalowy z półką odkładczą ze zlewem 1-kom. 100x60x85 ,tylny i lewy rant – 1 szt.

CPV :

45111000-9 – roboty w zakresie burzenia

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne w zakresie obiektów budowlanych

45331210-1 – instalowanie wentylacji

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne”

2. ROZDZIAŁ XI. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ, pkt. 11.2

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

„Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

11.1.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ.

11.1.2 Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

11.1.3 Dowód wniesienia wadium.

11.1.4 Kosztorys ofertowy.

11.1.5 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11.1.6 W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.”

II. Działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 3 czerwca 2011 roku **na dzień 7 czerwca 2011 roku godz.10.00.**

W związku z powyższym:

1. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, pkt.12.7

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

„Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczęcią firmową kopercie oznaczonej następująco: PRZEDSZKOLE NR 7 W GDYNI, UL. WŁADYSŁAWA IV 56. Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną dotyczącą przebudowy i remontu kuchni i zaplecza – etap III (część 1)” Nie otwierać przed **7 czerwca 2011r.** godz. 11:00”.

2. ROZDZIAŁ 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt.17.1, 17.2

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

17.1 Ofertę należy złożyć do dnia **7 czerwca 2011 r., godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Przedszkole nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56

17.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **7 czerwca 2011 r., godz. 11:00 w** siedzibie Zamawiającego.”

3. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na robotę budowlaną dotyczącą przebudowy i remontu kuchni i zaplecza etap III (część 1) w Przedszkolu Nr 7 w Gdyni pozostaje bez zmian.